COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES FLORESTAIS

CAOF 2026



06/07/2026

TABELA EXPLORAÇÃO FLORESTAL DO EUCALIPTO

Tipo de operações			CUSTO MÍNIMO (Euros)		CUSTO MÁXIMO (Euros)	
			Custo/m³	condições de trabalho	Custo/m³	condições de trabalho
Corte	Abate Manual		3,48	Dimensão da área a corte > 10 ha	6,45	Dimensão da área a corte < 2 ha
	Abate e Processamento Mecânicos		6,84	Declive < 5 %	8,65	Declive > 15 %
	Processamento (Traçagem, toragem e corte de ramos)	Manual	6,06	árvores com diâmetro de 20 a 40 cm	10,33	árvores com diâmetro < 20 cm
		Mecânico	4,77	área com obstáculos < 10 %	7,74	área com obstáculos > 50%
	Descasque	Manual	5,16	Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m	10,33	Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m
		Mecânico	3,48	Grau de pedregosidade < 10 %	4,65	Grau de pedregosidade > 50 %
Rechega e extração	Arraste e Semi arraste	Trator com guincho	11,62	Dimensão da propriedade > 10 ha	17,42	Dimensão da propriedade < 2 ha
				Declive de 25 % a 35%		Declive > 45 %
				Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m		Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m
				Grau de pedregosidade < 10 %		Grau de pedregosidade > 50 %
				Distância média de extração da mata < 100 m		Distância média de extração da mata > 400 m
		Skidder	9,03	Dimensão da propriedade > 10 ha	12,26	Dimensão da propriedade < 2 ha
				Declive de 25 % a 35 %		Declive > 45 %
				Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m		Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m
				Grau de pedregosidade < 10 %		Grau de pedregosidade > 50 %
				Distância média de extração da mata < 100 m		Distância média de extração da mata > 400 m

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES FLORESTAIS

CAOF 2026



06/07/2026

TABELA EXPLORAÇÃO FLORESTAL DO EUCALIPTO

Tipo de operações			CUSTO MÍNIMO (Euros)		CUSTO MÁXIMO (Euros)	
			Custo/m^3	condições de trabalho	Custo/m^3	condições de trabalho
Rechega e extração	Transporte fora da estrada	Trator com reboque e grua	6,13	Dimensão da propriedade > 10 ha	10,33	Dimensão da propriedade < 2 ha
				Declive < 15 %		Declive de 25 % a 30 %
		Forwarder	5,16	Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m	9,68	Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m
				Grau de pedregosidade < 10 %		Grau de pedregosidade > 50 %
				Distância média de extração da mata < 100 m		Distância média de extração da mata > 400 m
Outras operações mistas	Rechega, extração e transporte	Camião com tração	9,68	Dimensão da propriedade > 10 ha	12,91	Dimensão da propriedade < 2 ha
				Declive < 5 %		Declive de 15 % a 20%
				Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m		Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m
				Grau de pedregosidade < 10 %		Grau de pedregosidade > 50 %
				Distância média de extração da mata < 100 m		Distância média de extração da mata > 400 m

Tipo de operações		CUSTO MÍNIMO (Euros)		CUSTO MÁXIMO (Euros)	
		Custo/t	condições de trabalho	Custo/t	condições de trabalho
Transporte	Carga	1,68	Distância < 30 km	3,36	Distância > 100 km
	Descarga*	1,29	Parque pavimentado	2,58	Carregadouro fora de estrada
	Rodoviário	7,49		24,79	

Transporte - camião de 25 toneladas, ida e volta.

Máquinas novas (subentende-se como máquinas no período de vida útil/período de amortização=8 anos).

* Em parque e quando a cargo do operador.