COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES FLORESTAIS

CAOF 2026



06/07/2026

TABELA EXPLORAÇÃO FLORESTAL DO PINHEIRO-BRAVO

Tipo de operações			CUSTO MÍNIMO (Euros)		CUSTO MÁXIMO (Euros)	
			Custo / m^3	condições de trabalho	Custo / m^3	condições de trabalho
Corte	Abate Manual		4,40	Dimensão da área a corte > 10 ha	11,36	Dimensão da área a corte < 2 ha
	Abate e Processamento Mecânicos		8,52	Declive < 5 %	12,26	Declive > 15 %
	Processamento (Traçagem, toragem e corte de ramos)	Manual	9,03	árvores com diâmetro > 20 cm	12,52	árvores com diâmetro < 20 cm
				área com obstáculos < 10 %		área com obstáculos > 50%
		Mecânico	5,3	Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m	9,81	Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m
				Grau de pedregosidade < 10 %		Grau de pedregosidade > 50 %
Rechega e extração	Arraste e Semi arraste	Trator com guincho	13,17	Dimensão da propriedade > 10 ha	18,59	Dimensão da propriedade < 2 ha
				Declive de 25 % a 35%		Declive > 45 %
				Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m		Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m
				Grau de pedregosidade < 10 %		Grau de pedregosidade > 50 %
				Distância média de extração da mata < 100 m		Distância média de extração da mata > 400 m
		Skidder	10,33	Dimensão da propriedade > 10 ha	13,55	Dimensão da propriedade < 2 ha
				Declive de 25 % a 35 %		Declive > 45 %
				Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m		Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m
				Grau de pedregosidade < 10 %		Grau de pedregosidade > 50 %
				Distância média de extração da mata < 100 m		Distância média de extração da mata > 400 m

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES FLORESTAIS

CAOF 2026



06/07/2026

TABELA EXPLORAÇÃO FLORESTAL DO PINHEIRO-BRAVO

Tipo de operações			CUSTO MÍNIMO (Euros)		CUSTO MÁXIMO (Euros)	
			Custo / m^3	condições de trabalho	Custo / m^3	condições de trabalho
Rechega e extração	Transporte fora da estrada	Trator com reboque e grua	7,74	Dimensão da propriedade > 10 ha	12,91	Dimensão da propriedade < 2 ha
				Declive < 15 %		Declive de 25 % a 30 %
		Forwarder	7,10	Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m	12,01	Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m
				Grau de pedregosidade < 10 %		Grau de pedregosidade > 50 %
				Distância média de extração da mata < 100 m		Distância média de extração da mata > 400 m
		Camião com tração	11,62	Dimensão da propriedade > 10 ha	14,84	Dimensão da propriedade < 2 ha
				Declive < 5 %		Declive de 15 % a 20%
				Vegetação herbácea e/ou arbustiva c/ h < 0,5 m		Vegetação herbácea e/ou arbustiva com h > 1,5 m
				Grau de pedregosidade < 10 %		Grau de pedregosidade > 50 %
				Distância média de extração da mata < 100 m		Distância média de extração da mata > 400 m

Tipo de operações		CUSTO MÍNIMO (Euros)		CUSTO MÁXIMO (Euros)	
		Custo / t	condições de trabalho	Custo / t	condições de trabalho
Transporte	Carga	2,58	Distância < 30 km	4,52	Distância > 100 km
	Descarga	1,94	Parque pavimentado	3,23	Carregadouro fora de estrada
	Rodoviário	10,33		30,99	

Transporte - camião de 25 toneladas, ida e volta
Máquinas novas (subentende-se como máquinas no período de vida útil/período de amortização/8 anos)